

CARAMA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
AMPLIAÇÃO -CÂMARA DE VEREADORES -6 º ETAPA- DIVISÓRIAS INTERNAS				Data Base: Tabela Sinapi -Desonerada- Maio de 2019.				
Local: Avenida Jorge Muller- CENTRO- Santo Antonio do Planalto-RS				BDI: 25,00%				
Sinapi	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MATERIAL		MAO DE OBRA		TOTAL
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	R\$
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
6.0	PAREDES EM GESSO				-		-	-
96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, ESPESSURA 12,5 CM, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	178,50	91,33	16.302,41	30,44	5.433,54	21.735,95
Total do item 6.0					16.302,41		5.433,54	21.735,95
7.0	Esquadrias							
91011	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANELMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, IN	UNID	3,00	363,83	1.091,49	121,28	363,84	1.455,33
COMP 01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,000X2,10M, DUAS FOLHAS DE CORRER ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA	UNID	1,00	1539,44	1.539,44	513,15	513,15	2.052,59
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	4,00	55,58	222,32	18,53	74,12	296,44
Total do item 7.0					2.853,25		951,11	3.804,36
9.0	Pintura							
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	28,46	14,48	412,10	4,83	137,46	549,56
88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0	m2	357,00	1,76	628,32	0,55	196,35	824,67
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	357,00	11,65	4.159,05	3,64	1.299,48	5.458,53
Total do item 9.0					5.199,47		1.633,29	6.832,76
14.0	SERVIÇOS FINAIS							
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA (LIMPEZA DE TODA A OBRA)	m2	238,23	1,43	340,67	0,48	114,35	455,02
Total do item 12					340,67		114,35	455,02
TOTAL GERAL DA OBRA R\$					24.695,80		8.132,29	32.828,09

Santo Antonio do Planalto, 02 de Agosto de 2019

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Camara Municipal de Vereadores
Santo Antonio do Planalto-RS